
PRZEDMIAR


45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA LUKARN na budynku nr 2 (achium)
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Żołnierska 4 a
INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej
ADRES INWESTORA : 80-563 Gdańsk
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : insp. Władysław Lampkowski
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2020 r


WYKONAWCA :

INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej


Data opracowania
07.09.2020 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
USZCZELNIENIE BLACHARKI PRZY LUKARNACH - PSG BUDYNEK ARCHIWUM ul. Żołnierska 4a Szczecin					
1		Roboty budowlane - rozbiórkowe			
1 KNR 2-02 d.1 1609 - 02 analogia	Zabezpieczenie alpinistyczne - olinowanie dekarzy	m			
	320	m		320.000	
				RAZEM	320.000
2 KNR 4-01 d.1 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - TYŁ LUKARNY	m ²			
	72	m ²		72.000	
				RAZEM	72.000
3 KNR 4-01 d.1 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 10 m2	m ²			
	125	m ²		125.000	
				RAZEM	125.000
4 KNR 4-01 d.1 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne warstwy - powierzchnia do 10 m2	m ²			
	125	m ²		125.000	
				RAZEM	125.000
5 KNR 4-01 d.1 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²			
	125	m ²		125.000	
				RAZEM	125.000
2		Roboty budowlane			
6 KNR 4-01 d.2 0533-02	Wymiana pasów okapu z blachy ocynkowanej	m ²			
	80	m ²		80.000	
				RAZEM	80.000
7 KNR 2-02 d.2 0506 - 05 analogia	Obrobienie z blachy - LISTWY WYKOŃCZENIOWE MIĘDZY DACHÓWKĄ A LUKARNĄ	m			
	174	m		174.000	
				RAZEM	174.000
8 KNR 2-02 d.2 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszczelnienie połączenia blacha-ściana uszczelniaczem poliuretanowym	m			
	176	m		176.000	
				RAZEM	176.000
3		POKRYCIE DASZKÓW LUKARN PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ			
9 KNR-W 2-02 d.3 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - daszki lukarn - podkładowa	m ²			
	140	m ²		140.000	
				RAZEM	140.000
10 KNR-W 2-02 d.3 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - daszki lukarn - nawierzchniowa	m ²			
	140	m ²		140.000	
				RAZEM	140.000
11 KNR 0-15II d.3 0517-03	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną - uzupełnienia, karpiówka	m ²			
	72	m ²		72.000	
				RAZEM	72.000
4		WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW - papy i desek			
12 KNR 4-04 d.4 1101-02 1101-05	Usunięcie i wywóz z terenu rozbiórki papy	m ³			
	3.20	m ³		3.200	
				RAZEM	3.200
13 KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie papy	m ³			
	3.2	m ³		3.200	
				RAZEM	3.200
14 d.4 analiza indywidualna	Koszt wynajmu kontenera i utylizacji - PAPA	m ³			
	3.2	m ³		3.200	
				RAZEM	3.200
15 KNR 4-04 d.4 1101-02 1101-05	Usunięcie i wywóz z terenu rozbiórki desek	m ³			
	3.9	m ³		3.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.900
16	KNR 4-01	Wywiezienie desek	m ³		
d.4	0108-09	3.9	m ³	3.900	
				RAZEM	3.900
17		Koszt wynajmu kontenera i utylizacji - odpady mieczone	m ³		
d.4	analiza indywidualna	4.96	m ³	4.960	
				RAZEM	4.960

Lampkowski