

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie I pietra pom 104 w budynku nr 1
ADRES INWESTYCJI : Karwia, ul. Wojska Polskiego 32
INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej
ADRES INWESTORA : ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jolanta Kunce
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2025



Data opracowania i podpis:
10.02.2025

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		1 PIETRO pomieszczenie 104		
1.1	45442100	Roboty malarskie	1	8
	-8		1	8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		1 PIĘTRO pomieszczenie 104			
1.1	45442100-8	Roboty malarskie			
d.1.	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1.	0621-01				
1		4,0	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1.	0622-01				
1		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, za-gruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0710-08				
1		1,0	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	02 0830-01	Krotność = 0,8			
1					
	pom 104	{(3,0+2,0+4,2)*2+5,6*6}*3,0	m ²	156,000	
		-1,8*1,7*4	m ²	-12,240	
		-1,0*2,0*5	m ²	-10,000	
		-(2,3+2)*1,4	m ²	-6,020	
				RAZEM	127,740
5	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów	m ²		
d.1.	02 0830-05	prefabrykowanych i betonów wylewanych			
1		Krotność = 0,8			
	sufity pom	9,2*5,6	m ²	51,520	
	104				
				RAZEM	51,520
6	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	02 1510-07	suchych tynków z gruntowaniem			
1					
		127,74+51,52	m ²	179,260	
				RAZEM	179,260
7	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1.	0815-08				
1		4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.1.	0108-09	łość 15 km			
1	0108-10				
		0,3	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300