
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie korytarz I piętra w budynku nr 1
ADRES INWESTYCJI : Karwia, ul. Wojska Polskiego 32
INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej
ADRES INWESTORA : ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jolanta Kunce
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2025



Data opracowania i podpis:
10.02.2025

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		1 PIETRO korytarz	1	11
1.1	45442100-8	Roboty malarskie	1	11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		1 PIĘTRO korytarz			
1.1	45442100-8	Roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1.	0621-01				
1		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
2	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1.	0622-01				
1		0,8	m ²	0,800	
				RAZEM	0,800
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, za-gruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0710-08	0,3	m ²	0,300	
1				RAZEM	0,300
4	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.1.	02 0830-01	Krotność = 0,8			
1	korytarz	(13,5*2+2,0)*3,0 -1,5*4,8*2 -1,0*2,0*4	m ² m ² m ²	87,000 -14,400 -8,000	
				RAZEM	64,600
5	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.	02 0830-05	Krotność = 0,8			
1	korytarz	13,5*2,0	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
6	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1.	02 1510-07				
1		64,6+27,0	m ²	91,600	
				RAZEM	91,600
7	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm - pom. 101, 102, 103, 104 malowanie listew maskujących drzwiowych	m		
d.1.	1209-16	5,5*4	m	22,000	
1	analogia			RAZEM	22,000
8	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1.	0815-08				
1		10,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 4-01	Wstawienie listew wyprofilowanych lub z wrębami o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki - wymiana listew maskujących stolarki drzwiowej	szt.		
d.1.	0912-07	12,0	szt.	12,000	
1	analogia			RAZEM	12,000
10		Mocowanie grzejnika płytowego na ścianie w korytarzu pod oknem	szt.		
d.1.	analiza indywidualna				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	0,4	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400