
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłogi w bud. nr 2 - świetlica - Świnoujście

ADRES INWESTYCJI : Świnoujście, ul. Grodzka 4

INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej

ADRES INWESTORA : 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jolanta Kunce

DATA OPRACOWANIA : 05.11.2025


Data opracowania i podpis:
05.11.2025

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		Świetlica	1	8
1.1	45111300 -1	Roboty rozbiórkowe	1	4
1.2	45400000 -1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	5	8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Świetlica			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1	analogia	14,65*6,47	m ²	94,786	
				RAZEM	94,786
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokoliki na ścianach i filarach	m ²		
d.1.	0819-15				
1	analogia	$[(14,65+6,47)*2+(0,55+0,4)*2*4+(0,55+0,25)*2]*0,1$	m ²	5,144	
				RAZEM	5,144
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	$(94,786+5,144)*0,5$	m ³	49,965	
				RAZEM	49,965
4		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		49,965	m ³	49,965	
				RAZEM	49,965
1.2	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
5	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.20 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
d.1.	0417-03				
2		94,786	m ²	94,786	
				RAZEM	94,786
6	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.1.	0602-01	Krotność = 4			
2		94,786	m ²	94,786	
				RAZEM	94,786
7	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 50x50 mm	m ²		
d.1.	1104-03				
2		94,786	m ²	94,786	
				RAZEM	94,786
8	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
d.1.	1105-03				
2		$(14,65+6,47)*2+(0,55+0,4)*2*4+(0,55+0,25)*2$	m	51,440	
				RAZEM	51,440