

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej w bud. nr 1 w PSG Darłowo
ADRES INWESTYCJI : 76-150 Darłowo, ul. Tynieckiego 33
INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej
ADRES INWESTORA : ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jolanta Kunce
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 31 marzec 2026

wtorek, 31 marzec 2026



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45442100-8	Roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-03	analogia			
		(4,8*2+7,1*2)*2,5	m ²	59,500	
		(2,8+5,2)*2*2,5*2	m ²	80,000	
		(2,3+5,2)*2*2,5	m ²	37,500	
		(3,7+4,2)*2*2,5	m ²	39,500	
		(14,3+2,3)*2,5*2	m ²	83,000	
		(5,8+4,1)*2*2,5	m ²	49,500	
		(5,0+2,0)*2*2,5	m ²	35,000	
		2,6*4*2,5	m ²	26,000	
		-(1,0*2,0*8)+(1,0*1,0*4)+(1,8*1,0*4)	m ²	-4,800	
				RAZEM	405,200
3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-05	7,1*4,8+2,8*5,2*2+2,3*5,2+3,7*4,2+2,3*14,3+4,1*5,8+2,1*5,0+5,0*2,5	m ²	170,370	
				RAZEM	170,370
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-07	analogia			
		405,2+170,37	m ²	575,570	
				RAZEM	575,570