

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45442100-8 Roboty malarskieNAZWA INWESTYCJI : Naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 11
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście, ul. Grodzka 4
INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej
ADRES INWESTORA : 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
BRANŻA : BUDOWLANASPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Kunce
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2026

J. Kunce

dach przedm

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45261000 -4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty	1	11
2	45442100 -8	Roboty malarskie	12	12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45261000-4	Wykonywanie pokryw i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty			
1	KNR-W 4-	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoko-	m ²		
d.1	01 0540-02	ków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynko-			
		wanej			
		pasy podrynnowe	m ²	61,100	
		(9,4*6,5)*2*0,5			
				RAZEM	61,100
2	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-03				
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
3	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy	m		
d.1	0527-05	ocynkowanej o śr. 10 cm			
		3,0*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR-W 4-	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin	m ²		
d.1	01 0609-01	zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm - izolacji ze styropianu			
	analogia		m ²	61,100	
		61,1		RAZEM	61,100
5	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych kons-	m ²		
d.1	0212-01	trukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30			
		mm	m ²	61,100	
		61,1		RAZEM	61,100
6	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betono-	m ²		
d.1	0211-04	wych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości			
		ubytku	m ²	61,100	
		61,1		RAZEM	61,100
7	KNR 9-24	Przyklejenie płyt styropianowych gr 2 cm na dachu	m ²		
d.1	0201-03				
	analogia		m ²	61,100	
		61,1		RAZEM	61,100
8	KNR 4-01	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem smołowym	m ²		
d.1	0518-02				
		61,1	m ²	61,100	
				RAZEM	61,100
9	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	02 0504-02				
		61,1	m ²	61,100	
				RAZEM	61,100
10	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.1	01 0109-11	odległość 14 km			
	0109-12		m ³	2,000	
		2,0		RAZEM	2,000
11		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	wycena in-				
	dywidualna		m ³	2,000	
		2,0		RAZEM	2,000
2	45442100-8	Roboty malarskie			
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.2	1212-02	szpachlowanych jednokrotnie komin wentylacyjny, wywiewka			
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500