

Morski Oddział Straży Granicznej

<https://morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zapytania-ofertowe/67330,Wymiana-kotla-gazowego-w-Osrodku-Szkoleniowo-Wypoczynkowym-w-Karwii.html>
19.08.2025, 05:58

Wymiana kotła gazowego w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Karwii

Marcin Grzesik
14.08.2025

W związku z planowaną wymianą kotła gazowego (1x140 kW De Dietrich) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Karwii przy ul. Wojska Polskiego 32, w celu zapewnienia bezpiecznej, niezawodnej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń grzewczych proszę o przedstawienie oferty cenowej.

Zakres prac :

1. Kocioł

- demontaż istniejącego kotła 1x140 kW De Dietrich GT-307, wywóz i utylizacja,
- podłączenie do istniejących instalacji nowego kotła,
- w instalacji gazowej zamontować filtr włóknisty,
- podłączenie automatyki kotłowej do instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- protokoły próby ciśnieniowej instalacji gazowej,
- uruchomienie i przekazanie urządzenia użytkownikowi do eksploatacji wraz z DTR.
- zgłoszenie przez Wykonawcę i odbiór zamontowanego kotła przez Urząd Dozoru Technicznego.
- Ponadto w ofercie cenowej kotła należy ująć koszty wkładu kominowego ze stali nierdzewnej.
- Jako osobną pozycję w ofercie proszę ująć cenę wymiany istniejącego uzdatniacza wody o wydajności 0,3 m³/h.

2. Zasobnik podgrzewania wody ELEKTROMET typ WGJ-S500 nr fabr 042204, 0042208

- W istniejących zasobnikach należy wymienić istniejące anody magnezowe na nowe (2 kpl).

Specyfikacja techniczna. Minimalne parametry techniczne wymagane dla nowego kotła:

- moc znamionowa kotła dla parametrów 80/60 st. C. minimum 125kW,
- kocioł stojący (nie naścienny),
- kocioł gazowy kondensacyjny,
- czynnik grzewczy woda uzdatniona,
- sprawność minimum 100 %,
- ciśnienie robocze od 3 do 6 Bar,
- pojemność wodna kotła od 15 do 50 litrów. Ponadto na wyposażeniu kotłowni musi być zamontowane sprzęgło hydrauliczne,
- paliwo gaz sieciowy G20/Gz50/ ciśnienie 2,5 kPa max 3,0 kPa,
- kocioł ma obsługiwać trzy obiegi grzewcze (pompa mieszacz trójdrożny), pompa ładująca dwa zasobniki do podgrzewania wody oraz pompa cyrkulacji. Kocioł musi posiadać czujniki NTC: zewnętrzny, zasobnik wody, obiegi grzewcze,
- zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem w wymienniku kotła presostat elektroniczny minimum 0,8 Bara,
- zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu 3 Bary plus zabezpieczenie poziomu wody (Wykonawca musi zgłosić/zarejestrować do UDT),
- wkład kominowy ze stali nierdzewnej zgodnie z wymaganiami technologicznymi kotła,
- kocioł musi posiadać certyfikat ZUM,
- zgłoszenie i odbiór przez UDT (w zakresie Wykonawcy),
- gwarancja kotła producenta do minimum 36 miesięcy.

Ponadto w ofercie cenowej kotła należy ująć koszty pomp, czujników NTC, zasobnika wody, wkładu kominowego ze stali nierdzewnej.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac w zgodzie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i wymogami stosownych norm technicznych oraz najwyższą starannością.

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym doświadczeniem, sprzętem i personelem do należytego wykonania robót. Osoby, którymi będzie się posługiwał Wykonawca powinny posiadać ku temu odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. Wszystkie części i urządzenia użyte do wymiany kotła i muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i kompletne, oznakowane znakiem CE oraz posiadać niezbędne instrukcje i gwarancje w języku polskim.

Przygotowanie oferty:

Oferta powinna zawierać:

- cenę netto i brutto (całość zamówienia),
- skany uprawnień wymaganych obowiązującymi przepisami do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi przedstawić do wglądu Zamawiającemu oryginały lub kserokopię za zgodność z oryginałem ww. dokumentów przed podpisaniem umowy);
- nazwę Oferenta, datę sporządzenia, dane kontaktowe Oferenta.

Celem prawidłowego przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: por. SG Marcin Grzesik tel.:(58) 524-24-16 lub pani Bożena Nowak tel. (58) 524-22-87 lub pan Jerzy Gątarek tel.: 58 524 25 57. Konsekwencje nieprzeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowych obiektów nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę (wartość oferty brutto). Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną i złożoną zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego.

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni kalendarzowych.

Wynagrodzenie określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie rozliczeniem ryczałtowym i nie może ulec zmianie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. dojazd do miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia, koszt materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszt wywozu i utylizacji odpadów pochodzących z demontażu starego kotła.

Wykonawca zobowiązany jest materiały z rozbiórki nie nadające się do dalszego użytkowania wywieźć oraz zutylizować na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz 54 z późn. zm.). Złom uzyskany z demontaży dokonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać złom do punktu skupu złomu i niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający odbiór złomu przez punkt skupu, w

celu wystawienia przez Zamawiającego faktury dla tego punktu skupu. Należność za sprzedaż złomu stanowić będzie dochód Skarbu Państwa. Materiały nadające się do ponownego wykorzystania zostaną przekazane do magazynu Zamawiającego.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony, proszę o przesłanie oferty cenowej do dnia 20 sierpnia 2025 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: katarzyna.wraga@strazgraniczna.pl DW sebastian.wieczorek2@strazgraniczna.pl.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi Oferentami oraz rezygnację z prowadzonego rozeznania bez podania przyczyny.

Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.